



SKÝRINGAR

- ① STIGAAUTOMAT, STÝRIST AF ÞRÝSTIROFUM. STIGAAUTOMAT VINNUR Á ÖLL LJÓS Á GÖNGUM AD UNÐANSKILDUM BLÓMALJÓSUM OG LJÓSUM VIÐ HURDIR, SEM ERU SÍLOGANDI. VERKTAKI SKAL SETJA EITT STIGAAUTOMAT FYRIR HVERJA HÆÐ.
- ② SPÓLURÓFI T.D. SIEMENS 5TT5 231 EÐA SAMBÆRILEGT. SPÓLURÓFI STÝRIST AF KLUKKU Á 3.HÆÐ F/ BLÓMALJÓS