



ALLAR HURÐIR AÐ GANGI B-30.
 ALLIR VEGGIR AÐ GANGI A-60.
 HVER SJÚKRASTOFA A-60 BRUNAHÓLF.
 B30S TÁKNAR SJÁLFLOKANDI B-30 HURÐ.
 GRUNNMYND (4.HÆÐ) A-60 HURÐIR ERU Á SEGULGRÍPI.

Stigi milli 4 hæðar og rishæðar er staðsteyptur járbentur stigi
 minnsta þykkt steypu er 150 mm.

Veggur sem hólfar stigann frá 3ju. hæð er hlaðinn veggur a.m.k. 80 mm.

A-60 hurð frá stiga rishæðar að stigapalli 4ju. hæðar er stálhurð
 sem fest er opin með segufestingu sem tengd er brunavarnar
 kerfi hússins.

Sigurdur Þorvardsen

HÚS TEIKNAD AF EINARI ERLENDSSYNI JÚLÍ 1946.

23/10/96
lsgk