

Allar málsetningar endurskoðast á staðnum.  
Sjá byggingaferðartekningar og sértekningar arkitekts.

BMF, vinkill 90x48x3,0x116mm  
2stik M12mm stálpolti í IPE ölb  
2stik M12mm stálpolti í lóðréttar  
50x200mm stöðir, skinnur 40x40x4mm

50x200mm boltad við steyptan vegg,  
M12 múrplötur, eða ísteyptir 200mm  
snittaðir teinar.  
Borðgíft í steypu, 100mm.  
Skinnur 40x40x4mm,  
pakppappi milli timbers og steypu.

GK = 50,00m

Austurgafi séður innanfrá.

Grindarefni í gáflum og langhlöðum er 50x200mm.  
Gáfl og langveggir klæðist með krossvið  
að utan og innan.  
9mm krossviður að utan, regluga 31/40 cc100mm.  
12mm krossviður að innan, skrófun= 5x50 cc150mm.

01.11.1999 LEIÐÉTTING  
TEIKNINGU Breytt

SÖRLASKEIÐ 22  
STÁLGRINDARBOGI  
AUSTURGAFL

HANNAÐ : DK TEIKNAD : DK DAGS : 01.11.1999 MÖK : 1/20 VERN : I, K

TEIKNISTOFA  
SVEINN KARLSSON TEKNIFRÆÐINGUR FTTF  
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR  
8.896 4005 / 555 4270, NETF. SVEINUR@TEIKNISTOFA.IS KT. 15/247-2069

B-01.07

24.11.1999