



SKÝRINGAR  
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL. STADLI Í VEGGI OG BITA.  
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 Í KRINGUM ÖLL MÜROP KOMA 2 K 12, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 OG NÁI LÁRÉTT JÄRN MINNST 70 CM ÚT FYRIR OPIN  
 EDA SAMFELD YFIR FLEIRI OP. JÄRN UPPMÉÐ MÜROPUM  
 SKULU NÁ FRÁ GÖLFI OG UPPMÉÐ SPERRUM.  
 EFST Í VEGGI UNDIR SPERRUR KOMA 2 K 12 HEIL FYRIR HORN  
 SPERRUR, SEM LIGGJA Í EDA AD STEYPU SKAL FÚAVERJA MED  
 VIDURKENDU FÚAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERÐIR EDA GAGNVARIÐ.  
 ALLUR ÞAKSAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA GALVANISERAÐ  
 ÞAK KLÆÐIST MED 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MED  
 3 STK. 30/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU  
 SPERRUR SKULU VERA K-18

Samþykkt þann  
 10 OKT. 2000

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MFI		
TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48 s 5887544 kt 050244-4319		
SÖRLASKEIÐ NR.27, HAFNARFIRÐI		
Mál	1:20	ÞAKBITAR OG VEGGIR SNID
Dags.	sept., 2000	
Blad	6	
Breytt		

*Hermann Isebarn*