



SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í GÖLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K
 UNDIR GÖLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAÐ HÆFILEGA.
 GÖLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN OG
 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI EINANGRAST MEÐ 75 MM EINANGRUN.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVAÐTARA OG
 ÞJÖPPUPRÓFAST ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ $E_2 = 100 \text{ MPa}$ $E_2/E_1 < 2.5$

HERMANN ISEBARN
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

HERMANN ISEBARN MTFI		
TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 48		
s 5887544 kt 050244-4319		
SÖRLASKEIÐ 27, HAFNARFIRÐI		
Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR SNID
Dags.	maí, 2000	
Blað	2	
Breytt		

Hermann Iseborn