

Heimæð 6
Fr=47,33
Fs=46,88

BR: #600
BK: 46,91

BR: #600
BK: 47,35

AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- SKOLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- · - · - · - KALDAVATNSLÖGN
- STÖTUR Í GÓLFI

ST PÍPUR ÚR STEINSTEYPU
PVC PÍPUR ÚR POLYVINYLKLÓRÍÐ
PEH PÍPUR ÚR POLYETHYLEN


- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- BK BAKKER
- SB STEYPIBAD
- BI SKÓLSKÁL (BIDET)
- EV ELDHÚSVASKUR
- SV SKÓLVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- UP UPPEVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- GN GÓLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- SN SVALANIDURFALL
- VL VATNSLÁS
- BR BRUNNUR
- HS HREINSISTÖTUR

ÆÐRAR SKÝRINGAR:

EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA STEINSTEYPA EDA PVC.
EFNI Í FRÆRENNSLISLÖGN UTANHÓSS SKAL VERA STEINSTEYPA EDA PVC
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI
ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGLUGERDIR.

ÓNEFNDAR LAGNIR ERU Ø100 PVC

BREYT.	DAGS.	SKÝRINGAR:	HANNAÐ
		ÚTGÁFA	
B1	04.09.00	BYGGINGARTEIKNING	KE

 Erlendur Arn Magnússon
Byggingarverkfæringur

4/9 00 6/06

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD,
ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

KRISTINN EIRÍKSSON

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
VESTURÁSI 54 · 110 REYKJAVÍK · SÍMI: 567-1382
FAX: 510-4002 NETFANG: ke@honnun.is

SÖRLASKEIÐ 29, HAFNARFIRÐI

FRÆRENNSLISLÖGN:
LAGNIR Í JÖRÐU
AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

M.	T. KE	G.	VNR. 00.01
H. KE	Y. KE	MKV.	NR.
DAGS. UNDIRSKRIFTAR <i>Stj. 2000</i>	KT. 120556-2749	1:50	P01
SAMP.	<i>Andreas Pólsen</i>		ÚTGÁFA B1