



SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MED 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3 STK. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MED 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MED SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VID NEDRI BRÚN. NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU N.ESTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MED 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AD NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆDNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUD ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKODA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AD AMK. VERDI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSEYTI. EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VID STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VID, BERA SKAL Á TV.ER UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERDA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFASTINGAR OG STÁLBITA FRÁGANUR Á STÁLBITUM SKAL VERA Í SMR/EMI VID REGLUGERDIR HVAD VARDAR BRUNAVARNIR.

① MERKIR STÁLBITI IPE - 220

SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á ÞAKFRÁGANGI Á SÉRTEIKNINGU ADALHÖNNUDAR

Samþykkt þann
26 FEB. 2001
Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

SÖRLASKEIÐ 31 HAFNARFIRÐI.

ÞAK GRUNNMYND,
APRÍL 2000. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107, 699-8456. Nr. 3