



SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 KÓTAR ERU Í METURUM.
 TIMBUR SKAL VERA STYRKARFLOKKAD SKV. ÍST/ DS 413
 SPERRUEFNI K24. 50x225 mm
 BITI YFIR KAFFISTOFU K24. 100x225 mm
 LÍMTRÉSBITAR 140x500mm L30
 ALLT EFNI SÉ BEINT OG HÓSPURRT
 ÞAR SEM STEYPA KEMUR AD TIMBRI SKAL TIMBRIÐ VARID
 MED TVEIM LÖGUM AF TJÖRUPAPPA
 ÞAKID KLÆÐIST MED 25x150mm BORBUM UNDIR ÞAKPAPPA OG ÞAKJARN
 ALLIR NAGLAR OG JARNFESTINGAR SKULU VERA GALVANHÓÐADAR.
 SJÁ FRÁGANG VEGGJA, GLUGGA OG ÞAKS Á SÉRTEIKNINGU
 ARKITEKTS

SJÁ SNIÐMYNDR Á BLAÐI 2.05 OG 2.06

Sampykkt þann
 05. DES. 2009
 Byggingafræðingur / Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TV Tækniþjónusta
 Verktakar ehf. Skipholt 70, 105 Reykjavík

Númer:	Verkefni :	Sörlaskeið 32, hesthús
2.04	Efni :	Sperruplan
Verk:	Mallikvarði:	1:50
08012000	Dags:	Sept.2009
	Breytt:	
	Hannað :	SF <i>[Signature]</i>
	Sampykkt:	Skúli Finnbogason kt:080752-4909 Tryggvi Jakobsson kt:040549-2509