



SKÝRINGAR:

EFNISGÆÐI:  
 STEYPUSTYRKARSTÁL: K- KAMBSTÁL  $f_{yk}$  410 MPa  
 R- RÖNNJÄRN  $f_{yk}$  235 MPa

KAMBSTÁL BEYGIST UM HJÓLSKÍFU SEM ER 20 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.  
 SKEYTIENGD ER 40 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.  
 ÖNEFNT STEYPUKLAG Á JÄRNUM SAMKVEMT ÍST. 10.  
 LÁRETT JÄRN SEM KOMA Í HORN EÐA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTIENGD FYRIR HORN.

STEINSTEYPA:  
 SEMENTSMAGN PR. m<sup>3</sup> STEYPU SKAL VERA 300 KG  
 v/c SKAL VERA MINNA EN 0,55  
 LOFTINNIHALD 5 - 7%  
 STEYPA SKAL VERA MINNST S250

TITRA SKAL ALLA STEYPU.  
 JÄRN Í VEGGI:  
 EINFÖLD GRIND Í MIÐJU c/c 250mm Í BÄÐAR ÁTTIR  
 ALLS STADAR Í KRINGUM GLUGGA OG HURÐAROP  
 KOMI 2 K12 ER NÁI MINNST FESTEINGD SÍNA ÚT  
 FYRIR OPIÐ.

STEYPTIR VEGGIR ERU ALLIR 150 mm ÞYKKIR.  
 ÖLL MÁL ERU Í mm. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

SJÁ SNID OG SÉRMYNDR Á TEIKNINGU 2.05 - 2.06

SJÁ SNIDMYNDR Á BLAÐI 2.05 OG 2.06  
 SJÁ EINNIG GATAPLAN Á LAGNATEIKNINGU 3.01

ALLIR STEYPTIR VEGGIR ERU JÄRNBENTIR MEÐ EINFALDRI GRIND  
 K10 c/c 250 NEMA ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TEKID FRAM

Samþykkt þann  
 05. DES. 2000  
 Byggingarstjórnun í Hafnarföru  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**TV Tækniþjónusta**  
**Verktakar ehf. Skipholt 70, 105 Reykjavík**

Númer:	Verkheiti :	Sörloskeið 32, hesthús
2.03	Efni :	Veggir og plata
Verk:	Mælikvarði:	1:50
08012000	Dags:	Sept.2000
	Breytt:	
	Hannað :	SF <i>SF</i>
	Samþykkt:	Skúli Finnbogason kt:080752-4909 Tryggvi Jakobsson kt:040549-250