



SKÝRINGAR:

Sperrur eru úr flokki T18 nema annað sé tekið fram.  
 Tjörubera skal sperrur sem liggja að steypu.  
 Millibil milli sperra skal vera c600 nema annað sé tekið fram.  
 Skeytilengdir, sjá BB-01.

2 K12 komi i kringum öll göt.  
 Sperrur við útvegg skal bolta i vegg með múrboltum M12 L=140 c800

**JAP** Jón Agúst Pétursson  
 TÆKNIPJÓNUSTA  
 Malt: \_\_\_\_\_  
 Hönnuð: JAP  
 Teiknað: SAS  
 Yfir: BP  
 Dags.: 11.11.'99  
 Samp.: \_\_\_\_\_  
 Telnúmerfi: AutoCAD  
 Hönnunarkerfi: \_\_\_\_\_  
 Töluteikning: Sörveggbb05.dwg  
 Kl.: 080344-2289  
 Samp.: \_\_\_\_\_  
 Dags.: \_\_\_\_\_  
 Verk nr.: \_\_\_\_\_  
 Bls.: 5  
 Útg.: \_\_\_\_\_

Sörlaskeið 34

Sörlaskeið 34. Hafnarfirði  
 Þakviðir, grunnmynd  
 og kennisnið i útvegg

Samp.: \_\_\_\_\_  
 Dags.: \_\_\_\_\_  
 Verk nr.: \_\_\_\_\_  
 Bls.: 5  
 Útg.: \_\_\_\_\_  
 Mkv.: 1:20 1:10