



○ Kennisnið í útvegg  
Mkv. 1:20

○ Grunnmynd  
Mkv. 1:50

Byggingarfræðingur  
Ágripur  
*[Signature]*  
Sigrúnur Helgadóttir

SKÝRINGAR:

Sperrur eru úr flokki T18 nema annað sé tekið fram.  
Tjörubera skal sperrur sem liggja að steypu.  
Millibil milli sperra skal vera c600 nema annað sé tekið fram.  
Baulur, K10 L=1200 c600.  
Skeytilengdir, sjá BB-01.

Táknað einfalda Járnagrind  
K10 c250  
2 K12 komi í kringum öll göt.  
Sperrur við útvegg skal bolta í vegg með  
múrboitum M12 L=140 c800

		Sörlaskeið 34	
Mált:	Teiknkerfi: AutoCAD	Sörlaskeið 34. Hafnarfirði Þakvíðir, grunnmynd og kennisnið í útvegg	
Hannað: JÁP	Hönnunarkerfi:	Samb.:	Dags.:
Teiknað: SAS	Tölvuteikning: Sörlveggbb04.dwg	Mkv.: 1:50	1:20
Yfirf.: Bb		Verk nr.:	Bl.:
Dags.: 11.11.'99	Kt.: 080344-2289		4
Samb.:	<i>[Signature]</i>	Útg.:	