



Afstöðumynd 1/500

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJA BL-2-01
 Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

Sörlaskeið 42
 Hafnarfirði

grunnmynd grunnlagnir

mælikv 1/50 og 1/500

DAGS.	júlí 1999
VERK NR.	98 - 52
TEIKN. NR.	02 - 01
HANNAÐ,	sig 241148-3009
TEIKNAD	
YFIRFARIÐ	<i>J. A. P. M.</i>

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÓTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Grunnmynd grunnlagnir 1/50

- TÁKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
 - REGNVATSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSLUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

15. júlí 1999



Fs=49,81 Fr.=50,20
 vatnsheimæð 32 peh