



GRUNNMYND M 1 : 100

BRUNATAKULLEGAR - SKÝRPLUGAR.

▣ KS = REYKSKYLDARI.



Erlendur Ánni Hjálmarsson
byggingafrulltrúi

3/12 99

Skýringar:

Útveggir hússins verða steypfir með einangrunarkubbum.
Þakið er hefðbundið léttbyggt þak, klætt með lituðu stáli, bogapak að $\frac{1}{3}$ hluta.
Sperrur 225 mm. Þak skal einangrað með 200 mm steinull.
Innveggir verða þússaðir. Húsið verður þússað með marmarasalla að utanverðu.
Undir gólfplötu skal einangra með 75 mm frauðplasti.
U - gildi þaks skal vera 0,2, útveggja 0,4 og gólfplötu 0,3.
Vegið meðaltal glugga 0,2 og hurða 0,3.
Allir gluggar hússins skulu vera með k gler.
Húsið skal byggt í samræmi við gildandi regugerðir.
Öll gluggalaus rými skal loftræsa.

SPÓAÁS 10, HAFNARFIRÐI GRUNNMYND

VERK. NR. 223
TEIKN. NR. 02

DAGS. 30.11.99 MÁL. 1:100
BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT *Jón Guðmundsson* KT. 310551
VINNUSTOFA. SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. Sími 552 5055