



### NEYSLUVATNSLAGNIR VERKLÝSING

NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR STÁLI ERU RYDFRÍAR LAGNIR NO.1.440 SKV.BS316 S16/1.4571 SKV. DIN 17455 OG STÆRDIR SKV.DIN 2463

ALLAR LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFADAR MED 10 BARA ÞRÝSTINGI SEM SKAL STANDA Í 24 TÍMA. FARA SKAL Í EINU OG ÖLLU EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA LAGNA UM MEDHÖNLUN OG UPPSETNINGU.

ALLAR ADRAR LAGNIR ERU ÚR PLASTI RÖR Í RÖR KERFI EFINI PEH SEM SKAL ÞOLA 70°C, VID 10BAR Í 50 ÁR. STÆRDIR Ø15x2,5 (Ø16x22) RÖR Í RÖR LAGNIR ERU LAGÐAR UNDIR STEYPTA PLÖTU

### SKÝRINGAR :

- EV = ELDHÚSVASKUR
- HL = HANDLAUG
- RV = RÆSTIVASKUR
- SV = SKOLVASKUR
- BK = BADKAR
- SB = STURTA
- VS = SALERNI
- ÚK = ÚTIKRANI (FROSTFRÍR)
- PV = ÞVÖTTAVÉL
- GNG = GÓLFNIDURFALL MED GEGNUMSTREYMI
- NF = NIDURFALL

- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- FRÆRENNSLI
- FRÆRENNSLI Ø40 Í PLÖTU

Bygginguvalfrúni Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
07 MARS 2008  
Sigurbjartur Halldórsson

<b>SPÓAÁS 10 HAFNARFJÖRÐUR</b>	
NEYSLUVATNSLAGNIR	
GRUNNMYND	
<b>V S B</b> VERKFRÆÐISTOFA	Breyting:
Samb. Björn Guðafsson	Kt.: 180550-4889
	Hannað EB
BÆJARHVALNI 20+220 HAFNARFJÖRÐUR Sími 565-1340 • FAX 565-1341 Netfang: vsb@vsb.is, kt:710796-2899	Mkv: 1.50
	Teiknað EB
Daga: 28.02.00	Nr: 00701-P02