



Samþykkt þann
02.05.1999
Byggingaáhrifurinn í Hafnarfirði
Erlendur Hjartmannsson
Jh. B. Valbjórnsson

SKÝRINGAR MÁLSETNING SJÁ TEIKN. V-1 1:50

Sökklar og gólfplötur eru staðsteyptar.
Útveggir eru staðsteyptir, einangraðir að utan með 4" plasteinangrun sem nýtt er sem ytra byrði í steypumótum.
Útveggir klæddir að utan með steniplötum á lekum.
Sandspaslað að innan
Burðarvirki þaks eru stálbitar og súlur. Timbur sperrur 2" X 9".
Allt stálvirki eldvarið.
Þak einangrað með 8" steinull, klætt málmklæðingu.
Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2 og í bílgeymslu í fl. 1
Gólfniðurföll í votum rýmum með vask, vatn renni öruggleg og óhindrað að niðurfalli
Litaval að utan í samráði við hönnuð.

GRUNNFLÖTUR HÚSS M. BÍLG. BRÚTTÓ	210,2 m ²
GRUNNFLÖTUR BÍLGEYMSLA BRÚTTÓ	44,0 m ²
RÚMMÁL HÚSS M. BÍLGEYMSLU	789,1 m ³
ÞAR AF RÚMMÁL BÍLGEYMSLU	167,8 m ³

Hljóðvist
Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB
LÓÐ= 865,4 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA =210,2m²
NÝTINGARHLUTFALL= 0,24

SKÝRINGAR
U-gildi(W/m² K) Ti =18 C

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler)	0,2
Hurðir	0,3
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

Sótt er um leyfi til hækka húsið um 25 cm. H-hóti úr 46,80 í 47,0

TEIKNISTOFAN KVARDI	Heiti	SPÓAÁS 11 HAFNARFIRÐI	kvarði	verk nr.
	Verkefni	GRUNNMYND SNID-SKÝRINGAR AFSTÖÐUMYND	1:100 1:500 dags. 8 NOV.. 99"	9876 dags.br.
			hönnun	teikn. nr.
			G.G.	A-1
			teikn G.G.	

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson B.F.I. kt. 020649-2409