


Byggingareiningar eru frá Forsteypunni ehf. og vottist af Rb. Nánari útfærslur á einingum koma fram á verkfræðiteikningum.

Rakavarnarlag í loftum sé mín 500 PAM og ganga skal tryggilega frá öllum samskeytum svo lagið verði því sem næst loftþétt. Múraði útveggir grunnist með olibundnum grunni til rakavarnar og fara skal eftir leiðbeiningum Rb og framleiðenda.

Loftun á þaki sé með 40mm plaströrum m/ neti, mín 2 stk. pr. sperrubíl, þó þannig að loftun verði eigi minni en 500mm² pr. m² þaks.

Samþykkt þann
20 FEB. 2004
Byggingafulltrúinn Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson



Reynir Sæmundsson
arkitekt FAl • kt. 010656-5759
Guðni Gíslason
innan hússarkitekt FHI • kt. 161057-7119
Bæjarhraun 2 • 220 Hafnarfjörður
Sími 565 4513 • Fars. 896 4613
Fax 565 4514 • gudni@tn.is

Verk SPÓAAS 12
Heiti LÖÐRETTIR HLUTAR
Ártun Reynir Sæmundsson
Dags. 17.02.2004 Mkv. 175 Teiknað GG Nr. A-206-2