



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21 JULI 2000
95

SKÝRINGAR
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
BENDISTÁL Ks410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
1	07/00	fjölgun stóla - samningling grátsperra	

SPÓAAÁS 14
HAFNARFIRÐI

ÞAKVIRKI

MKV 1:50
DAGS. júlí 2000
VERK NR. 9955
TEIKN. NR. 1-03
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ

Sperrur neglist í kverksperrur / valmasperrur með 3 stk 5" nöglum
Valmasperra neglist saman með 5" nöglum c/c750

Bending útveggja
Einföld grind í útbrún
Lörétt K10 c/c 200
Lódrétt K10 c/c 300
Yfir, undir og uppmeð gluggum og hurðaoðum komi 2 stk. K10

TEKNIJÓNNSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
Sími 595-4235 FAX 595-3876
E-mail tekni.jonusta@skjalda.is

St. 1/10/2000