



SKÝRINGAR

FRÆRENNSLISLAGNIR NEDAN PLÖTU OG Í JÖRÐU SKULU VERA 100 mm PVC RÖR. MESTI HALLI Á RÖRUM MÁ VERA 30% EN MINNSTI HALLI Á SKÓLPLÖGN MÁ VERA 2% EN 1% Á REGNVATNSLÖGN. ALLT EFSNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA PAR UM S.S. ÍST. 65.

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- GN - GÓLFNÍÐURFALL MED GEGNUMSTREYMI
- BK - BAÐKAR
- SB - STURTUBOTN
- VS - VATNSSALERNI
- HL - HANDLAUG
- bV - ÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- PN - ÞAKNÍÐURFALL
- NF - NÍÐURFALL
- HBR - 600 mm HREINSIBRUNNUR
- HR - HREINSISTÚTUR

AFSTÖÐUMYND MKV 1:500

15. MAÍ 2000, BREYTING Á LÖGNUM Í BILGEYMSLU SB 13 SEPT. 2000

SPÓAÁS 15, HAFNARFIRÐI

FRÆRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI

GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

DAGS: 5. MAÍ 2000 HANNAÐ: SB TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.
Sími/fax: 483 5108
GSM: 896 3910
email: svanur@bigfoot.com

VATNSINNTAK (Skematísk mynd)

GRUNNMYND MKV. 1:50