



SKÝRINGAR

EFNISGÆÐI

- STEYPA**
- Steypustyrkur \geq C-25
 - Sementsmagn \geq 300 kg/m³
 - Vatnssementstala V/S \leq 0,45
 - Blendloft skal vera amk. 5% í niðurtagðri steypu

- STÁL**
- Kambstál KS-40, táknað með K
 - Stálbitar og súlur ST37

- TIMBUR**
- Timbur í burðarvegg úr timbri, skal vera T1, rakafokkur IU.
 - Timbur í sperrum, skal vera T2, rakafokkur IU.
 - Límtré í burðarsúlu skal vera L30

- VEGGIR**
- Útveggir bendist K10 c/c 25 lárrétt og K10 c/c 25 lóðrétt. Grind komi 3 sm frá ytri brún útveggis.
 - Minnsta steypupekja skal vera 3 sm
 - Steypur innveggur bendist með einfaldri grind K10 c/c 25 í miðjum vegg.
 - Yfir og undir glugga og hurðir komi 2 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.
 - Lóðrétt meðfram gluggum og hurðum komi 2 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.
 - Þar sem timbur fer í gegnum steypu skal vefja það með tjörupappa og fúaverja vel.
 - Burðarveggir úr timbri smíðast úr 45x145 mm. Stoðir séu með mest 60 sm millibili, heilar frá gólfægju upp undir bita. Efst, undir sperrum, komi 50x145 mm biti lóðrétt, felldur inn í grind.
 - Gólfreimar festist við gólfplötu með múrboltum M12-150 c/c 60sm (ísteypum snittteinum 12x500mm). Stoðir festist við gólfreim með BMF gatagirði 20x1,5.

- ÞAK**
- Sperrur skulu vera 50x225 mm c/c 60 sm.
 - Ofan á sperrum skal heiklæða með 25x150 mm borðaklæðningu, hana skal negla með amk. 3 stk 28/75 kamsaum í hverja sperru.

Endasperra 50x225, neglist upp undir borðaklæðningu, með 3 stk. 31x75 kamsaum í hvert borð.

Sperra 50x225, boltast utan á vegg með ísteyptum borðaboltum 10x200 c/c800

Sampykkt þann
13 SEPT. 2000

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

[Signature]

23. ágúst 2000, breyting á þaki yfir inngangi og veröndum. SB

SPÓAÁS 15, HAFNARFIRÐI		BLAÐ NR:	VERK NR:
SPERRUPLAN OG SKÝRINGAR OG SNID		B 201	99-008
		KVÆRÐI:	1:50,
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	
23. JÚNÍ 2000	SB	SB	<i>[Signature]</i>
SVANUR BJARNASON		Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		GSM: 896 3910	

SPERRUPLAN, MKV. 1:50