



Sampykkt þann

30 AUG. 2000

Byggingafróunir í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

KJP

**Byggingalýsing vegna Spóaás 16
Breytt, dags. 14.08. 2000**

ÞAK:

Þak er kraftsperruþak, klætt krossviði. Á krossviði er 2falt pappalag og er ysta klæðning pappaskífur sem eru negldar og límðar niður á undirlagspappa. Á langhliðum eru þakrennur sýnilegar stálrennur, kantur er klæddur blikki að framan en timburpanil að neðan. Þak er einangrað með 250mm glerull.

ÚTVEGGIR:

Útveggur eru úr timbri 38x138, í grind er 138mm glerullar-einangrun. Grind er klædd 10mm trétreffjaplötum, 12mm loftunar-grind utan á þær og ysta klæðning er lárétt "canexel" klæðning með innbrendum lit.

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggar eru áklæddir timburgluggar með tvöföldu gleri. Hurðir eru stálklæddar með innbrendum lit.

INNVEGGIR:

Innveggir eru timburgrind 38x90 klædd með gipsplötum (klæðning í flokki 1)

Þetta eru helstu upplýsingar.

ÞAKKANTUR:

Kantur er tekinn 600mm út fyrir húsvegg á öllum hliðum nema við stofu þar er hann látinn halda sé í framhaldi af kanti við herbergi. Á hliðum er hann láréttur að neðan og kemur reim 38x138 fremst á hann sem síðan er klædd lituðu blikki, framan á kant kemur þakrenna. Á göflum var hæð kants tekin eftir því hvar kantur á hliðum kom að vegg þ.e. þar sem lárétti kanturinn kom að húsvegg þar byrjaði kanturinn á göflum að halla upp eftir þakinu (er um 340 mm á hæð).

verk:	spóaás 16-hafnarfjörður
verkkaupi:	ólafur ingólfsson
teikning:	byggingarlýsing
nr:	001
mkv:	
dags:	30.11. 1999
leiðrétting:	
	16.12. 1999
	09.01. 2000
	14.08. 2000

Sigríður Sigríðardóttir, arkitekt fai
kt. 2607664709
létt. 11.11.13
220 hafnarfjörður
sími/símbréf: 555 0857