



**SKÝRINGAR:**  
Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hústæði.  
Grafið skal niður á fastan og óhræfðan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla.  
Botn skal hreinsa vel áður en steipt er ofan á hann.  
Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni grúsurfyllingu. Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:  
Mesta steinstærð er 10 sm  
Kornadreifitalan  $C_u = d_{60}/d_{10}$  sé stærri en 6,0  
Skal fyllingin þjöppuð með vibrósléða í lögum er hæfa stærð þjöppu.  
Vö þjöppun fyllingar skal þessa gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.f.t. þjöppuninnar og skal væta efnid eftir þörfum.  
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.  
Vö fyllingu innan í sökkla skal þessa gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.  
Mesta álag á botn frá sökklum er 0,27 Mpa.  
Ef sökklar eru hærr en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 30 í miðja vegg.  
Bunda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fyrrmælum á raflagnateikningum.  
Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.  
Sjá almennar skýningar á teikningu nr. 600.  
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Byggingaútlit HAFNARFIRÐAR  
Afgreitt þann  
22. AUG. 2000  
L.S.

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| (A)     |       |     |          |
| (B)     |       |     |          |
| (C)     |       |     |          |
| (D)     |       |     |          |

**TEIKNISTOFAN TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT  
ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús P. Guðmundsson,  
Byggingaútlitfræðingur, mannússáráðgjafi,  
Kf. 211055-5299, Kf. 240654-5559

**SPÓAÁS 17**  
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: SÖKKLAR GRUNNMYND OG SNÍÐ  
Dags: 13.08.2000. Kvarð: 1:50/10  
Hannað af: Teknið af: Samþ: *[Signature]*  
Verkef. 99-833. Teikn. 601. Breyt. nr.