



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

B	00-07-17	FULLNADARTEIKNING	S.Æ.	T.S.			
A	00-06-09	HEIMTAUGARTEIKNING	S.Æ.	T.S.			
ÚTQ.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	

SPÓAÁS 18 – HAFNARFIRÐI
 LÁGSPENNULÖGN

TERA S/F
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELJERSEN RAFMAGNSTEIKNIR SÍMÍ 5687388
 TRÁUSTI SVENBÓRÐSSON RAFMAGNSSTEIKNIR SÍMÍ 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	3
AF	3
ÚTQ.	B
GEYMSLUNR.	GRUNNINGUR.DWG