



SKÝRINGAR

FRÁRENNISLAGNIR NEÐAN PLÖTU OG Í JÖRÐU SKULU VERA 100 mm PVC RÖR. MESTI HALLI Á RÖRUM MÁ VERA 30% EN MINNSTI HALLI Á SKÓLPLÖGN MÁ VERA 2% EN 1% Á REGNVATNSLÖGN. ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA ÞAR UM S.S. ÍST. 65 OG BYGGINGAREGLUGERÐ.

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- GN - GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- BK - BADKAR
- SB - STURTUBOTN
- VS - VATNSSALERNI
- HL - HANDLAUG
- ÞV - ÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- ÞN - ÞAKNIÐURFALL
- NF - NIÐURFALL
- HBR - 600 mm HREINSIBRUNNUR

SPÓAÁS 1, HAFNARFIRÐI			BLAÐ NR:	VERK NR:
LAGNIR Í GRUNNI OG SKÝRINGAR			L	101
			KVARDI:	00-002
			1:50, 1:500	
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:		
10. MAÍ 2000	SB	SB	Svanur	
SVANUR BJARNASON		Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com	
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		GSM: 896 3910		