



SKÝRINGAR

-----	HEITT NEYSLUVATN
-----	KALT NEYSLUVATN
-----	FRÁRENNSLI

BK	BADKER	PV	PVOTTAVÉL
HL	HANLAUG	EV	ELDHÚSVASKUR
RV	RÆSTIVASKUR	SB	STURTA
SV	SKÖLVASKUR	ÚK	ÚTIKRANI
HP	HEITURPOTTUR		

NEYSLUVATNSLAGNIR VERKLÝSING

ALLAR LAGNIR AD TÆKJUM ERU PEX-PIPUR GERDAR FYRIR NEYSLUVATN OG SKULU ÞOLA 70°C, 10BAR Í 50 ÁR.
LAGNAKERFID ER RÖR Í RÖR KERFI SEM SKAL VERA VOTTAD AF RANSÓKNARSTOFNUN BYGGNARIDN. MED TILHEYRANDI TENGIDÖSUM OG DELIRÖRUM

PLASTPIPUR SKULU PRÓFADAR SKV. LEIDBEINGUM UM PRÓFANIR FYRIR RÖR Í RÖR KERFI "NÁMSKEID UM RÖR Í RÖR LAGNAKERFI" FRÁ MENNTAFÉLAGI BYGGINGARIDNADARINS.

LAGNASTÉRDIR ERU PEX-LAGNIR 15X2,5 EDA 16X2,2
KALDAVATNSLAGNIR SKAL LEGGJA UNDIR EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU ADRAR LAGNIR ERU LAGÐAR OFAN Á EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU

SPOAAS 20
HAFNARFIRÐI

NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND

VSB VERKFRÆÐISTOFA

BÚEJAFRALINI 20 • 220 HAFNARFJÓRDUR
SÍMI 565-1340 • FAX 565-1341
Netfang: vsb@vrb.is, kt:10796-2899

Hannað: EB
Mkv: 1:50
Daga: 30.09.99

Talkað: LÁ
Samþykkt: *Binn*
Nr: 99781-L02

Yfirlit:
14. Okt. 1999
[Signature]
Sigurbjartur Hallgrímsson