



SKÝRINGAR

GÓLFHITALAGNIR:

Gólfhitalagnir eru Wirsbo-pePEX-plastlagnir eða sambærilegt. Gólfgeisill er lagður á járnalögn í plötu og festur niður með plastbandi eða öðrum sambærilegum frágangi, fylgja leiðbeiningum framleiðanda varðandi þéttleika festinga. Stofnar frá deilikistu að hverju rými skulu vera lagðir í ríffaða hlífðarkápu. Prófa skal lagnir í tveimur lotum í samræmi við RB-blað þar að lútandi.

———— Framrás gólfgeysla
 - - - - - Bakrás gólfgeysla

ATH. Gæta skal þess að lagnir liggja ekki of nærri þar sem negnumsteymisniðurfall liggur undir handlaug/skolvaski.

GÓLFGEISLI:

- Anddyri / Salerni: Slaufa 1
Ø17mm C/C200
- Eldhúsi: Slaufa 2
Ø17mm C/C200
- Baðherbergi: Slaufa 3
Ø17mm C/C200
- Þvottahúsi: Slaufa 4
Ø17mm C/C200

S1 105m S1 tákna númer slaufu
er reiknuð lengd slaufu.

Byggingatulltrúll Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 19 JULI 2000
AS

Atvinnu. ljós / B.Ö. f. v. 200759-7019

Spóaás 24
 220 Hafnafjörður

LAGNIR
 Gólfhitalagnir
 Grunnmynd

Egill Viðarsson, Byggingarverkfræðingur, VFI
 Sími: 564 3945, 861 8086, egill@aknet.is

Hannað <i>EV</i>	Teiknað <i>EV</i>	M.	1:50
Samþ. <i>Magnus Sveinsson</i>	203647844	Daga.	15.07.00
		Nr.	L-02