



**Skýringar:**

Byggingin er steinsteyppt hús á einni hæð.  
Burdarvirki byggingarinnar er járnþent steinsteypa í veggjum og plötum en þak er borðt uppi af steypum veggjum og trjáviðum.  
Útveggi að utan skal múrhúða og mála, litaval skal vera í samræði við hönnuð.  
Þakplötu skal einangra með steinull.  
Gólfplötu íbúðarrýmis skal einangra með 75 mm plasteinangrun, en gólfplötu bílgeymslu með 50 mm plasteinangrun.  
Ysta klæðning þaks skal vera stálklæðning.  
Klæðning í lofti bílgeymslu skal vera í flokki 1.  
Klæðning í lofti íbúðar skal ekki vera lakari en í flokki 2.  
Efni og vinna skal vera í samræmi við Byggingarreglugerð, Viðkomandi ÍST staðla og Reglugerð um brunavarnir.

Leyfilegar kólnunartölur fyrir byggingarluta:

Veggir: (vegið meðaltal) 0,8 W/m<sup>2</sup> °C  
Gólf á fyllingu 0,3 W/m<sup>2</sup> °C  
Þak að útilofti 0,2 W/m<sup>2</sup> °C

GERÐ EINANGRUNARGLERS = K-GLER

- Tákn:
- EI 60 Brunamótstaða viðkomandi byggingahluta
  - EI CS30 Brunamótstaða viðkomandi byggingahluta
  - RS Reykskynjari
  - BO Björgunarop
  - ET Eldteppi
  - ST Slökkvitæki
  - LR Viðkomandi rými skal vera loftræst

1) BREYTT STÆRÐUM, ÚTLITI OG HÆÐAKÓTA.

Breytt 7.mai. 2001

2) Málsetning í herbergjum og eldhúsi leiðrétt.  
Salerni teiknað á baðherbergi

GRUNNMYND MKV. 1:100

Spóaaás nr. 24 Dags. Okt. 1999 Breytt: 13.02.2000 1)

Grunnmynd Mkv.1:100.

Gústaf B. Ólafsson m.b.f.ú. kt. 200759-7619

*Byggingarritunir 13.07.2001 frá 16.7.01*