



### SKÝRINGAR

#### SJÁ SKÝRINGARBLAÐ B-00

#### STEYPUVIRKI

STEINSTEYPA:  
 MIÐA SKAL VÍÐ FRAMKVÆMDARFLOKK B, sbr ÍST 10.  
 STEYPUGÆÐI SKULU VERA amk. S-200 Í SÖKKLUM OG BOTNPLÖTU. ALLA STEYPU SKAL TITRA Í MÓTUM.  
 LOFTINNIHALD SKAL VERA 5-7%, MÆLT RÉTT FYRIR NIÐURLÖGN. VATNSSEMENTSTALA < 0,55, STEINASTÆRÐ Í FYLLIEFNI  $D_{max} = 32mm$ . SIGMÁL 6-8 cm. STEYPUYFIRBORDI SKAL HALDIÐ RÖKU ÞAR TIL ÞAÐ HEFUR NÁÐ 50% STYRKLEIKA.

0,00 TÁKNAR HÆÐ Á VIÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA Í MERTAKERFI HAFNARFJARÐAR.

JÁRNENDING:  
 ALMENN ER Í ÚTVEGGJUM EINFÖLD GRIND #K10C/C200 OG Í MILLIVEGGJUM #K10C/C250.  
 SKEYTI LENGÐ JÁRNA SKAL MIÐA VÍÐ 40d ( $d = \rho$ VERMÁL JÁRNA) Í ALLA VEGGENDA OG Í EFRI BRÚN Á VEGGJUM SKAL SETJA 2K12 STEYPUHULA.

UM ÖLL ÖNNUR ATRIÐI STEYPU- OG JÁRNAVINNU GILDIR ÍST 10.

TRÉVIRKI:  
 UNDIR TIMBUR SEM KEMUR AÐ STEYPU SKAL SETJA RÆMU AF TJÓRUPAPPA. ALMENNT SKAL FESTA SPERRUR Á STEIN MED M10/140 HEITGALV. MÚRBOLTUM C/C800, ÞÓ EKKI NÆR STEYPUBRÚN EN 100mm. NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM. UNDIR RÓ SKAL SETJA SKINNU 3x30x30.

1:50 BURÐARVIRKI  
GRUNNMYND PAKVÍDA

Byggingafræðingur Hafnarfjarðar  
Algreitt þsn.  
28 APR. 2000  
Sigríbertur Halldórsson

Br.	Lýsing	Dags.	Nafn
01			
02			
03			
04			

Sambýkkt 210864-7849  
 Aðalhönnuður 020649-2409

Verk		Verk nr.	
<b>SPÓAÁS 3</b> HAFNARFIRÐI BURÐARVIRKI PAKVÍÐIR GRUNNMYND		99-06	
		Dagsetning 14 apríl 2000	
Hannað		Kvarði	
MAGNÚS G.		1:50	
Teiknað		Vikur fyrir	
MAGNÚS G.		Kemur í stað	
Sambýkkt		Útgáfa	Blað
Aðalhönnuður		A	1 AF 1
Teikning nr.		B-03	

**FACTÖNNUN EHF**  
 RÁÐGJÖF • HÖNNUN • ÁÆTLANIR  
 Sími: 564-5471 gsm: 864-9750