



RÚMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notarnámi Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitís og loftskráfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
SPÓAÁS 5 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2001			
VERK NR. 2005			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YPRFAHAF <i>[Signature]</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

Sampykkt þann 05 APR 2001 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson