



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanháðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67 Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
SPÓAÁS 5 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
Samþykkt þann			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2001			
VERK NR. 2005			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRFARIR <i>Guðni Þórunn</i>			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			