



TILVÍSANIR:
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. 00812-B00

SKÝRINGAR
ÖLL MÁL í mm, SÉ ANNAD EKKI TEKID FRAM Á TEIKNINGU
H=120 PLÖTUBYKKT ER 120mm

ÓRTÖK FYRIR LAGNIR:
-SJÁ TEIKNINGAR P01 OG P02
HEDARKÓTI

JÄRNBENDING
ÓTVEGGUR: K10 c/c 200 LÁRÉTT OG K10 c/c 300 LÖDRÉTT.
BENDING KOMI Í ÓTBRÓN ÓTVEGGJA.
INNVEGGIR: K10 c/c 300 Í BÁÐAR ÁTTIR. BENDING KOMI Í MIDJAM VEGG.
SÖLUR: Í SÖLUR KOMI 4STK K12 STANDANDI JÄRN OG K8 c/c 200 LYKKJUBENDING.
Í HÖRN MERKTUM X KOMI NET 4x5K10 c/c 250, L=1200.
PLATA FESTIST VID REYKHÁF MED VINKLUM K10 L=500x500 c/c 150
Í ALLA STODVEGGI Á LÖÐ KOMI UMFRAM HEFÐBUNDINN 2K12 Á ÖLLUM VEGGKÖNTUM.
K10 c/c 250 LÖDRÉTT OG LÁGRÉTT. BENDING KOMI Í MIDJAM VEGG. BAKVIÐ ÍSTEYPTA LJÓSAKASSA KOMI BENDINET, K189, EDA K8 c/c 100 OG L=400

YFIR LJÓSAKASSA Í PLÖTU SEM MERKTUR ER MED X, KOMI BENDINET K189, EDA K8c/c100. L=400



Selvaug B. Þor
ASTIS H. ÁGUSTIS
14. MARS 2007
Sigrúnartur Halldórsson

SPOAAS 6, HAFNARFJÖRÐUR
BURÐARVIRKI LOFTPLATA GRUNNMÝND

VSB VERKFRÆÐISTOFA

Breyting: A-Leiðréttingar 08.02.2001-á járnlagð, og snið G bætt við.
Samb.: Blóm Gústafsson Kt: 180550-4889
Mkv: 150 Telknað: SG/HJ Yfirla: Hannað: SG/BG/HJ
Dags: 28.10.00 Nr: 00736-B02-A

BÆJARHRAUNI 20 HAFNARFJÖRÐUR
Sími 585-8600 e FAX 585-8610
Netfang: vsb@vao.is, kt1710796-2899