


Skýringar :
Hitalagn er úr bunnveggja stálbrúum DIN-2394 (2440) með brýstítengjum með víðurkendum gúmmihringjum. Elnangrun á stofnlögnum í kjallara. Þrýstiprófun 8 bar í 24 klst. Þfnar að víðurkendrigræð dt=40 hitafall. Þfniokar hitastýrðir & framrás ofna.
Vatnslagnir eru úr álþexlögnum frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda. Þrýstiprófun samkvæmt frangangi á plaströrum. Elnangrun á stofnlögnum í kjallara.
Rb. vottun skal vera á efninu eða samþerleg vottun.
Frárennslil úr pp-plasti og einangrað með 50mm steinull í veggjum.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EDLI BREYTINGA:				
SAMRÆMINGAHOÑNUÐUR:				
HOÑNUÐUR:				
 Tæknipjónusta Ragnars G. Gunnarssonar <small>Sauðvegur 15, 200 Kópavogur, net-fang: rgnrg@net.is Kvæðisla: 520397-2809, Sími: 5443301, Fax: 5443301</small>				
VERNDUR:	TEIÐUR:	YFIRVÖÐUR:		
2015-04.12.	RGG	RGG	RGG	
	KARAI:	DAGSETNING BREYTINGA:		
		1-50	31.07.2015.	
Klukkuvellir 5 Hafnarfirði				
Rúmmynd vatnslagna				
Skýringar				
VERNDUR:	BLAÐ:	ÚTGÁFA:		
20110408-280	L-71			