



ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

Allar lagnir eru hugar og idregnar í 16mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu

Allar sýnilegar utanálggjandi lagnir eru járnstál/Al-pípulagnir

Hæðir tengla eru 200mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn

Hæðir rofa frá fullfrágengnu göfli eru 1100mm, nema annað komi fram á teikningu

Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið göfl

Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram

Visað er til sérteikninga arkitekta varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði og innréttingum

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A

Málmhúta lagna, strengstiga, lampu og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu

Við útdrátt strengja skal gera ráð fyrir fóstum pól í öllum tengidósum á strengstiga

Taka skal mið af fjölda og stærð strengja við val á stærð tengidósa

Allar raflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki

Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu