



Áritun aðalhönnuðar

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 ⊕ HITANEMI FYRIR GÓLFHITA H=155  
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 [R] REYKSKYNJARI jóniskur  
 [R] REYKSKYNJARI optiskur  
 ○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A		16-04-08	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	FJARÐARGATA 13-15 HAFNARFIRÐI LYF OG HEILSA - APÓTEKARINN - FIRÐI SMÁSPENNULÖGN (BREYTINGAR)	SKALA 1:50
DAG.				TEK.	HANSÓ	SAMÞYKKT	TERA s/f	TEK. 2 AF 6 VERAN. 16.007
							RAFMAGNSVEKFRÆÐISTOFA EYRUND HJELLERSÍ FRAGAÐUR SÍMI 568 7900 SÍMI 568 7900	ÚTÚ. A