



- Skýringar**
- Allar pípur skulu vera steinsteyptar pípur  $\varnothing$  150 mm.
- NF<sub>1</sub> : Niðurfallsrör  $\varnothing$  250 mm með steypujárnsrist í yfirborðskóta, sandfang skal vera 30 cm með steypum botni og koma skal fyrir jötu úr plasti í sandfangið.
  - NF<sub>2</sub> : Niðurfallsrör  $\varnothing$  300 mm með kúptri rist í yfirborðskóta, sandfang skal vera 30 cm með steypum botni og koma skal fyrir jötu úr plasti í sandfangið.
  - NF : Niðurfallsrör frá fyrra útbodi (3 stk.)
  - BR<sub>1</sub> : Brunnar  $\varnothing$  1000 mm með  $\varnothing$  30 cm sandfangi og steypujárnsloki í yfirborðskóta.
  - BR<sub>2</sub> : Holraasabrunnur  $\varnothing$  1000 mm með steypum rásum í botni, steypujárnslok í yfirborðskóta.
  - J : Kóti á jarðyfirborð.
  - R : Kóti á jarðyfirborð inn í niðurfallsbrunn.
  - BR<sub>3</sub> : Holraasabrunnur  $\varnothing$  600 mm með steypujárnsloki undir jarðyfirborði.



			Mkv. 1:200			<b>VERKFRÆÐISTOFA GUDMUNDAR &amp; KRISTJÁNS HI</b>		<b>DAGHEIMILI OG LEIKSKÓLI STAÐARHVAMMI, HAFNARFIRÐI.</b>		
			Vörpun			<b>VERKFRÆÐIRÁÐGAFAR FRV</b>		AFSTÖÐUMYND.		
			Hannað			Laufásvegi 12 Pósthólf 5 121 Reykjavík		Sími 26022		
			Teiknað			Yfirfarid		Dags. 25.11.86		
			Sampykkt			Dags.		Teikn. nr. 3J-2-60		
Teikn. nr.			Tilvisun á teikningu			Br. Dags. Eðill breytingar			Blað nr. 2	