



SKAMMSIÐFUN	HEITI	ÞVERMÁL VATNSLÍAS AD/FRA 1 mm
HL	HANDLAUG	32 / 40
BK	BÆKKAR	40 / 50
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFNIDURFALL	100 / 100
EV	ELDHÚSVASKUR	40 / 50
SV	SKOLVASKUR	40 / 50
V5	VATNSSALERNI	100 / 100
bV	ÞVOTTA VÉL	25 / 32
GN 1	GOLFNIDURFALL	50 / 70
UP	UPPÞVOTTA VÉL	40 / 50

SKYRINGAR FRÆRENSLISLÖGN:
 ALLIR KÖTAR ERU Í HÆÐARKERFI
 ÞÐUR EN VINNA ER HAFIN VIÐ LÖGN SKAL ATH. HVORT TRYGGT SE AÐ
 HALLI NAIST NÆGUR ÞE. 20 % FRA BRUNNI VIÐ HUS AÐ TENGINGU
 VIÐ GÖTULÖGN. PÍPUR SKULU LAGÐAR A VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU
 UR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SE HÆTTA A AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI.
 GRUNNLAGNIR SKULU VERA STEINSTEYPTAR EÐA PVC GRUNNLAGNAPIFUR
 OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVILI A BELGJUM EN EKKI MUFFUM.
 BEYGGJUR A LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGGJU-
 STYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SE BEIN A MILLI ÞEIRRA.
 ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞETT MEÐ GUMMIHRINGJUM. FYLLA SKAL YFIR
 LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM. ALLT EFNÍ OG
 VINNA SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ AKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAM-
 ÞYKKTAR UM HOLTÆSALAGNIR.

05 JUL 1993

STEINAHLLIÐ B HAFNARFJARDI
 FEB '93 M 1:50
 JOHANNES PETURSSON 46221 *Johannes Petursson*
 SIGURÐUR SIGURÐSSON