



Lóð.
Lóð Steinhellu 10 er 6310 m². Lóðin afmarkast af nærliggjandi lóðum til vesturs og suðurs, og til norðurs með opnu svæði, og tengibrautar. Aðkoma lóðar er frá vestri.
Aðkoma slökkviliðs er í vestri og norðri um 8 metra breið hlið. Malbikað bilaplan er hringinn í kringum húsið og á allri lóðinni.

Bilaplan.
Malbikaða bilaplan gerir ráð fyrir 75 stæðum. Gert er ráð fyrir 30 stæðum fyrir utan girðingu og 45 stæðum innan við girðingu.

Lóðarmörk.
2,5 m breytt gróður og trjábelti verður á norður og austur lóðarmörkum og við götu. Við frágang á aðliggjandi lóðum verður haft samráð við lóðarhafa.

Sorp.
Sorp er við suðurhlíð. Þar er gert ráð fyrir að sorp sé flokkað í gáma.

Olútankur fyrir varaafstöð.
2,3 m³ olútankur er við suðurenda húss, 6 metra frá gaffi. Áreksursvörn er í kringum tankinn og þró undir honum sem tekur við innihaldinu við hugsanlegan leka.

Spilliefni.
Óil spilliefni eru sett í sérstök ílát og keyrð í spilliefnadelid Sorpu.

Stjórnstöð brunaviðvörðunarkerfis er við aðalgang.

Stærðir.
Brúttúrúmmál: 16888,3 m³
Brúttóflötur: 2608,0 m²
Lóðarstærð: 6310,0 m²
Nýtingarhlutfall: 0,41

*31.03.2012
Seynir stimpala SHS, MKK*

Yfirfarið af brunavörðunarkerfi
24.4.2012

BREYTT		
1) 29.11.04	Ný spennustöð við vesturhlíð	DKK
2) 13.02.05	Stigahúsi, lóðrétt útvegg, og innr.skip. DKK	DKK
3) 19.12.11	Reyndarteikningar, innr.skipulag	DKK
4) 24.04.12	Innra skipulagi og brunavörnum	DKK

Gagnaver og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
AFSTÖÐUMYND	KVARDI: 1:500
DAGS.: 09.03.2004	STADF. BURDARÞOL
HANNAÐ: DKK TEIKNAD: DKK YFIRF.: []	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	
<small> HAFNARFIRÐI 1 110 HAFNARFIRÐI Síma: 597 8111 Síma: 884 3029 E-mail: bafn@bfi.is Net: 597 286-2838 </small>	<small>TEIKN. NR.</small> 01

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFIRÐAR-
OG KÖPUNDESSVÆÐIS
Gæðatorgi 7, 200 Ganga, Reykjavík

30.04.2012