



Samþykkt þann  
 08 MAY 2012  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

**4. HITALAGNIR**

HITALAGNIR ERU SVARTAR STÁLPIPUR. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Á VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 10 MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. HITAKERFI MIÐAST VID EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÓFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNATÖFLU.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.t.  
 Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
 Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
 e-mail: haukur@vha.is  
 Kennitala: 560600-3050

**VHÁ**

Hannað: H.A. Teiknað: JSS Samþykkt: *[Signature]*  
 Kennitala: 301255-4629

**STEINHALLA 12**  
 HAFNARFIRÐI  
 LAGNIR  
 OFNALAGNIR 1. HÆÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 1346  
 Útgáfa Dags. A JAN '11