



**4. HITALAGNIR**

HITALAGNIR ERU SVARTAR STÁLPIPUR. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFTA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Á VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 10 MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. HITAKERFI MIÐAST VIÐ EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÓFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNATÖFLU.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e. f.  
 Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
 Sími 534-8815 Farsími 897-813  
 e-mail: haukur@vha.is  
 Kennitala: 560600-3050

Hannað / Tolknað / Samþykkt:  
 H.Á. / JSS / Kennitala 301255-4629

**STEINHELLA 12**  
 HAFNARFIRÐI  
 LAGNIR  
 OFNALAGNIR 2. HÆÐ

Mkv. 1:50  
 Teikn. nr. 3-2.1  
 Vork. nr. 1346

Ártun samþykkt / gæðingur / höfundur: Útgáfa Dag: A JAN '12