



Byggingarfulltrúi
samþykkir erindið.
03 NOV. 2004

- TAKN A
ELD/VARNARUPPRÆTTI
- BS 1 BRUNASMÍSTÆÐA
 - ELDTEFJANDI VEGGUR
 - EI-C333 HURDIR
 - UT MERKTUR OG NEYDARLÝSTUR ÚTGANGUR
 - BRUNASLANGA
 - STJÓRNSTÓÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- VELÆN LOFTFRÆSTING ER Í LOKUDUM RYLMUM.
REYKSKYNJARAR ERU Í HVERLU HERBERGI TENGDIR SJÁLFRÝKRU BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Burðarvirki og einangrun:
Húsið er staðsteypt á steyptum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir og fyllt í sökkla með burðarhæfu efni. Botnplata er staðsteypt og vélsípuð. Útveggir eru úr forsteyptum einingum. Þak er úr samlokunumningum sem eru einangraðir með steinull og hvíla á líntréstitlum. Áðal burðarbitar þakis eru staðsteyptir. Allir brunahólfandi veggir eru í flokki 1. og einangraðir með steinull. Allar klæðningar í þjónustuskrifstofu eru í flokki 1. Milligöf í skrifstofuhúla er staðsteypt á stálpötur sem hvíla á stábitum. Fullgilt brunaviðvörðunarkerfi er í húsinu. Út og neyðarlýsing er í öllu húsinu. Þak í verkstöðihúla skal hafa a.m.k. 2% m2 af heildar þakfleti aubrennanlega bakglugga.

Kólnunartölur:
Iðnaðar og verkstöðishúli skal uppfylla kólnunartölur samkvæmt byggingarreglugerð fyrir hús sem er með hitastig inni 10 til 18 gráður C. Skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með hitastig inni 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur fyrir skrifstofuhúla:
Þak: 0,3
Útveggur: 0,4
Gluggar: 2,5
Göf: 0,4

Kólnunartölur fyrir verkstöðihúla:
Þak: 0,2
Útveggur: 0,4
Gluggar: 2,0
Hurðir: 3,0
Göf: 0,3

Litr og áferð utanhúss:
Útveggir eru steinaðir í gráum lit og koma frágengnir frá verksmiðju. Þak er í zinkgráum lit.

Bílastæði: 38 bílastæði eru á lóð.

BREYTINGAR		
NR.	Í DAGS	NAFN BREYTING
B	15.07.04 H.Á.	BREYTING Á KÖTA OG MILLUFTI
C	15.10.04 H.Á.	BREYTT LENGÐ OG GLUGGUM, FÆRSLA Á INNÞAKI FJÖLGLUG EIGNARHLUTA.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Lindasmári 12, 200 Kópavogur
Sími 564-4337 Farsími 897-8132
e-mail: haukurag@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað Teiknað Samþykkt:
H.Á. H.Á. Kennitala: 224 234 77

STEINHELLA 1
HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND 1. OG 2. HÆÐAR

Mkv. 1:100
Teikn. nr. 1
Vérk nr. 250
Skráningar nr.: 2500
Útgáfa Dags. B JUL 04