



**SKÝRINGAR:**

REIKNAD ER MED HELLU OFNUM SJÁ OFNASKRA STILLIHNE OG LOFTSKRÚFA A ÖLLUM OFNUM DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA I BILGEYMSLU, VS.  
 ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PIPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MALA MED ASFALMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST 20 mm. GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MED PLASTDÚK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.  
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"  
 TVÖFALT GLÉR I GLUGGUM.  
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA I GÖLFRAUFUM.  
 - - - - - TAKNAR RAS (HEITAR PIPUR)  
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PIPUR)

**SKÝRINGAR:**

- — — — KALT VATN
- - - - HEITT
- — — — KALDAVATNSKRANI
- » — — — HEITA
- — — — RENNILOKI
- — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK ALLT EFNÍ, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAÐ.  
 KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI.  
 BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.  
 FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV FORSKY VAINSV R.V.



<b>STECKJARKINN 17 VIÐBYGGING</b>	MÆLIKVARÐI 1:50	VERK	TEIKN NR <b>2</b>
VATNS OG HITALÖGN	Hannað: AS Teiknað: JW	Yfirfarið: Samb: JB	DAGS NOV 73.
<b>JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON</b> VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - Sími 52895	BREYTT		