



AFSTÖÐUMYND MKV 1:500

Strandgata 24, Hafnarfirði.

Húslýsing: (Matshluti 01)

Húsið er skrifstofu-, iðnaðar- og þjónustuhúsnæði. Á fyrstu hæð er pósthús, skrifstofur auk verslunar. Á annari hæð er símsíð og skrifstofur auk kennslu- og fundarymis. Á þriðju hæðinni eru eingöngu geymslurými.

Byggingalýsing:

Útveggir

Útveggir eru staðsteyptir upp á hefðbundinn hátt, einangraðir að innan. Að utan eru veggir 2. hæðar klæddir með viðhaldslítili klæðningu.

Þak

Þök eru borðaklæddi og með þakpappa og bárujámí.

Gluggar

Gluggar eru timburgluggar.

Útihurðir

Útihurðir eru úr áli eða timbrí.

Gólf

Gólf eru staðsteypt.

Sorp

Sorpgeymsla er í suð-austur enda hússins. Sorpgeymsla er hólfuð með REI60 byggingahlutum.

Lyftur

Lyfta er í skrifstofurými hluta 0102 og 0202. Lyfta uppfyllir gr. 201 í byggingareglugerð. Lyftustokkar eru loftræstir. Veggir umhverfis lyftu eru A-EI60 með EI-C30 hurð.

Loftræsting

Vélrænt útsog er frá salemum, geymslum, sorpgeymslu og öðrum gluggalausum herbergjum. Í öðrum rýmum er náttúruleg loftræsting í gegnum opnanlega glugga. Á lyftuhúsi er útlöftunartúða í þaki.

Brunamál

Veggir milli brunahólfa og hæðarskil eru REI60.

Tvær óháðar flóttaleiðir eru úr hverju brunahólfi.

Reykskygnari og handslökkvitæki eru í hverju brunahólfi og stíghúsum

Stíghús er REI60 nema þar sem eru glerhurðir ECS30 og gluggi við hlið hurða EW30.

Allar klæðningar innanhúss eru í flokki 1.

Heildarstærðir (brúttó):

	Flatarmál (m ²):	Rúmmál (m ³):
Botnplata:		114,0
1. hæð	570,2	1969,5
2. hæð	548,2	2505,8
3. hæð	37,0	560,9
Samtals:	1155,4	5172,2
Stærð lóðar:	1108,6 m ²	

Byggingarfulltrúi
samþykkir erindið.

04 MAÍ 2004

Beit skal á að samþykki þessi verður ekki virk, fyrr en eftir þinglýsingu efnaskiptisráðgjafarinnar og skráningu á efnaskiptisráðgjafarinnar. Byggingarfulltrúi / Hafnarfirði. E/h. Kristján Þórásson

A 23.03.04 JHI Nýjar svallir á norð austurhlíð. Texti á byggingalýsingu og brunamálum uppfærður. BREYTINGAR.


VERKHEITI
Strandgata 24
Hafnarfirði
Breytingar innanhúss

VERK
Afstöðumynd

MÁL 1:500
HANNAB B.J.I.C.
YFIRFARIÐ

DAGS 29.01.2004
TEKNAÐ JHI

VERK NÖMUR 115-04 / 115-05
TEKNINGANÖMUR 1.01 A



T.ark

TEIKNISTOFAN ehf
ARKITEKTAR - BRAUTARHOLTÍ 6
105 REYKJAVÍK - ÍSLAND
Sími: 540 5700 - Fax: 540 5701
teknistofan@tark.is - www.tark.is

IVON STEFÁN CILIA FAÍ 141155-4159
BJARNI SNÆBJÖRNSSON FAÍ 020753-4989
ÁSCÆIR ÁSCÆIRSSON BFI 060161-5429

SAMP. *[Signature]*