



TENGIST MÆLAGRIND
HITAVEITU

HITABASARAR
HB1 OG HB2 ERU
TIL STADAR.

SKÝRINGAR

PIPUR SÉU SVARTAR JARNPIPUR MEÐ SKRÚFUDUM
TENGISTYKKJUM AÐ VIÐURKENNDRI GERÐ.
ÞVERMÁL PÍPNA ER GEFIÐ UPP Í MM Á
KERFISMYND ALLUR FRÁANGUR PÍPNA SÉ
Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HITLAGNIR
O. FL. Í REYKJAVIK. PIPUR EINANGRIST MEÐ
20 MM GLERULLARHÖLKUM OG VEFÐAÐT PLASTI,
ÞAR SEM MERKT ER Á UPPDRÁTTUM, ANNARS
Í PLASTSTOKKA
Á ALLA OFNA KOMI SJÁLFRVIRKUR „DANFOSS LOKAR“
AF GERÐ „RAVL“ EÐA „FJUR“. LOFTSKRÚFUR SÉU
Á ÖLLUM OFNUM. STILLITÉ KOMI Á ALLA OFNA.
SKÝRINGAR TÁKNA SÐA ÍST 64

Ofnatafla $\Delta T = 40^\circ C$

Ofn nr.	Hitahörf Kcal/h	Mesta lengd mm	Mesta hæð mm	Tengingar	
				A	C
1. Hæð					
1,1	3000	3000	1000	E	F
HB1	15000				
2. Hæð					
2,1	1700	1500	700	A	D
2,2	1700	1500	700	A	D
2,3	1700	1500	700	A	D
2,4	2800	2500	700	C	B
2,5	2800	2500	700	C	B
2,6	2200	2500	500	A	D
2,7	1350	1700	750	A	D
2,8	1350	1700	750	A	D
2,9	1350	1700	750	A	D
2,10	1350	1700	750	A	D
2,11	1350	1700	750	A	D
2,12	1350	1700	750	A	D
3. Hæð					
3,1	1900	1500	700	A	D
3,2	1900	1500	700	A	D
3,3	1900	1500	700	A	D
3,4	2800	2500	700	C	B
3,5	2800	2500	700	C	B
3,6	2800	2500	700	C	B

KERFISMYND 1:50

STRANDGATA 26-28, HAFNARFIRÐI
ENDURNÝJUN HITA-OG HREINLATISLAGNA
HITALAGNIR - KERFISMYND

DAGS. NÓV 1992
HANNAÐ: KS
TEIKNAD: ASB
VERK NR. FLOKKUR
9208 02
TEIKNING NR.
04

MÆLIKVÆÐI: 1:50
KRISTJAN STEFANSSON TEIKNIPRÆÐINGUR T.T.F.I.
REYKJAVÍKURVEG 6B, HAFNARFIRÐI SÍMI 652100