



Hitafletirnir skulu vera 5cm  
 undir frágengnu yfirborði  
 gólfs á 1. hæð  
 Pipur skulu vera vesturbýxtar  
 eða hollenskar og skal gerð  
 þeirra háð samþykki undir-  
 ritab. þær skal sjóða saman  
 og þrýstireyna með a.m.k.  
 30kN/m<sup>2</sup> og skal lögnin tekin  
 út af undirrituðum undir  
 þrýstingi.  
 Allar ónefndar pipur séu 15<sup>ø</sup>  
 svo og allar pipur hitaflata.

Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur		
Strandgata 31		
Reikn 5/66 löfj.	Gólfgeislalitur i gólf	1:50
Teikn 5/66 löfj.	1. hæðar.	
Hafnarfjörður	Bláinn löfj. Bláinn	12