



SKÝRINGAR

Núverandi loftstokkakerfi er að mestu fjarlægt og endurlagt vegna breytinga á starfsemi og húsnæði. Ný innblásturssamstæða en útsogskerfi notað óbreytt.

Endurnýta skal eins mikið af eldra stokkakerfi og kostur er á. Loftstokkar skulu vera þéttir og skal setja kantaða stokka saman með stokkavinklum og þéttingum. Eldri hluta húsnæðis er timburgólf. Verktaki skal framkvæma máltökur á staðnum áður en smíði hefst. Allir loftstokkar í kjallara eru sýnilegir. Áferð loftstokka skal vera faleg og þess að gætt sérstaklega brúnr loftstokka skapi ekki hættu.

Þykktir loftstokka skulu vera samkvæmt Þykktartöflum og vera í 500Pa þrýstiflokki.

Í allar beygjur kantaðra innblástursstokka skal setja leiðibíöð.

Skýringar á táknum :

- LB=Leiðibíöð í kantaðar beygjur
- SL=Stílliloka
- UH=Op undir hurð
- EVL=Eldvarnariloka

Byggingasúðnir Hafnarborgar
Algeir þann
31 MARS 1998
Sigurjartur Hafnarsson

| Dags. | Breytingar | Nafn |
|-------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Takniþjónusta Jóns K. Gunnarssonar Brúndjúkvað 5, 110-Reykjavík Sími: 567 7899 Myndsendir 567 7810 Netfang tkg@tin.is | Strandgata 34 - Hafnarborg |
| Hanna: <i>[Signature]</i> Telna: <i>[Signature]</i> Samþykkt: <i>[Signature]</i> | Loftsrakerfi 2 Grunnmynd af kjallara |
| Dags: mars 1998 | Telkinúmer: 114-303 |
| Mælikvarði: 1:50 og 1:20 | A1 |