



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

Frávætt lagir undir botnsetu og utan með hús skulu vera 3-
 PVC.
 Áður en sýrið er á lagningu röra skil jafna undirlagð
 vandlega en undir og umhverfis röri skil vera minnst 150
 mm sandlag. Leggja ska rör með varavörni 6 sandlag 5
 þannig að engar skemmdir verði á röri og það fái jafnan
 stuðning.
 Skreyta ska rör með bor t. gerðum Þéttirng,
 þess ska gætt að rör geti þanast eðlilega.

TAKN FYRIR LAGNI
 SKOPLÖGN
 REÐVATSÖGN
 LAGRETTINGAR
 VÆÐINGAR, REÐVÆÐINGAR
 NEYSLUVAÐN
 BAKREIÐINGAR

01	APRIL 02	BAE-HEIÐE. BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

STRANDGATA 50A
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:500
 DAGS. FEB. 2002
 VERK NR. 2205
 TEIKN. NR. 2-01

TEIKNAD. S.G. ÞORLEIFSS. KT. 241143-3009
 TEIKNAD. G.H.
 YFIRFÁND

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR a/h
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 558-2875
 E-mail taekniþjonusa@islandia.is
 kt: 440893-2533