



Grunnmynd 2. hæð m.kv. 1:100.

Allt timbur skal vera tryggilega fúðvart!
Allstaðar þar sem timbur kemur að stöð skal slita í milli með millifleggu úr tjórupappa.
Allur saumur og aðrar stálfestingar skulu vera galvaniseraðar eða úr rustfríu stáli.

ATH: Vísad er til teikninga verkfræðings hvað varðar
festingar og stærðir þundurvíkris.

Verkefnið teiðst í því að þar hussins verður endurnýjað. Þe skipt
um þundurvíki þar sem fúð er við endurgrun og nákvæmna
endurnýjað hlæðing á lofti endurnýjað og skal hvergi vera líkara
en hlæðing í flukki 1.
Veggir hussins verða hlæðir og einangraðir að utanverðu með
tíðburkaðingum sem hlæðist á 50-75 mm timburgrind í gindina skal
fylla með 75mm þéttull.
Frágarjur við glugga skal allst aðan vera gerður með Hásingum úr
litluðum gávi. Þínki svo engu skulu valnsbretti vera hlæð með litluðum
gávi. Þíxki.

STRANDGATA 50 A HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 2. hæð
Mælikvarði:	1: 100.
Undirskrift:	<i>19/5/00</i> <i>Aug-p</i>
Bláð nr.:	Dagsetning: 15. mar 2000
Breytt:	