




Grunnmynd 1. hæð. mkv. 1:100.

Allt ferbur skal vera trygglega fúsvandi.
Alustáðar þar sem kemur að stein skal slíðri í milli með málleggju úr fjórúppappa.
Allur saumur og aðrar stíffestingar skulu vera galvaniseraðar eða úr rostfríu stáli.

ÁTT: Vísuð er til teikninga verkfræðings hvað varðar
teikningar og staðir burðarvirkis.

Verkið er tekið til þess að þak hússins verður endurnýjað. Þ.e. skipt um ferburvirki þar sem það á við einangrun og rakaþerri endurnýjað. Klæðing á loft endurnýjað og skal hvergi vera lakana ef klæðing í flókki.
Veggir hússins verða klæddir og einangraðir að utanverðu, með timburklæðingum sem klæðist á 50-75 mm timburgrind í grunnina skal fylla með 75 mm þeffull.
Fragangur úð guugga skal alustáðar vera gerður með flöskum úr lituðum gælv. blökkisvívi og skulu vatnsbretti vera klædd með lituðu gælv. blökk.

STRANDGATA 50 A HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.í.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.

STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð.
Mælikvarði:	1 : 100.
Undirskrift:	<i>19/501 Sig.p</i>
Blað nr:	Dagsetning: 15 maí 2000.
Breytt	