



Niðurstöður brunavarna fyrir Íþróttahúsið, Strandgötu 50, Hafnarfirði

Brunasamstæður

Byggingin er ein brunasamstæða.

Brunahólfun

Brunahólfun skal almennt vera í EI60 og hurðir í EICS30. Frávik eru merkt á teikningu. Íþróttasalur, búningaástaða, geymslur í kjallara og loftræstiherbergi eru í sér brunahólfum. Í þjónustuhluta er hver hæð í sér brunahólfi og stíghúsið skilið frá öðrum hlutum.

Burðarþol

Burðarvirki eru almennt í R60. Burðarvirki í þaki eru talin uppfylla burðarþolskröfur þar sem reykraesting er til staðar.

Klæðningar

Vegg- og loftklæðningar í flóttaleiðum skulu settar í flokk 1. Í íþróttasal skulu veggklæðningar lakkðar með eldvarnarlakk þannig að veggur verði í flokki 1. Við endurnýjun skulu klæðningar settar í flokk 1.

Flóttaleiðir

Stíghús er skilgreint sem flóttaleið. Lengsta fjarlægð í útganga er 25 m. Úr stærri brunahólfum eru a.m.k. tvær óháðar útgönguleiðir.

Viðvörðunarkerfi

Sjálfvirkt brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálasstofnunar og ÍSTEN54. Kerfið skal tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð kerfisins skal vera í aðalinngangi hússins.

Reyklosun

Reyklosun er úr íþróttasal, 4m² reykflugur á hvorri hlið (alls 8m²). Kerfið fer í gang við boð frá viðvörðunarkerfinu.

Slöngukerfi og slökkvitæki

Slöngukerfi skal sett upp í íþróttasal og í anddyri hússins sem nær út í öll horn. Slökkvitæki skal setja upp í öllu húsinu. Gerð og staðsetning skal vera ákveðin í samvinnu við eldvarnarefirlit.

Út og neyðarlýsing

Útlýsing skal vera skv. byggingarreglugerð og leiðbeiningum Brunamálastofnunar.

Forsendur og nánari upplýsingar um brunahönnun hússins eru gefnar í skýrslu VSI nr 00437-bh01 dagsett 30-06-2000.

Byggingarlýsing:

Útveggir

Útveggir eru staðsteyptir upp á hefðbundinn hátt og einangraðir og múrhúðaðir að innanverðu. Að utanverðu eru veggir steindir með skeljasandsáferð.

Þak

Þak er með strengjasteypubitum, þakásur úr timbri borðaklætt og með þakpappa og bárujárni.

Gluggar

Gluggar eru úr timbri og með tvöföldu einangrunargleri. K-gildi: K-gildi er samkvæmt byggingarreglugerð.

Brunatæknileg atriði:

Brunamerkingar á teikningum eru gerð í samræmi við brunahönnun Verkfræðistofnu Snorra Ingimarssonar, dags. 30-06-2000.



STADSETNING MANNVIRKIS
STRANDGATA 53
ÍÞRÓTTAHÚS
HAFNARFIRÐI

VERK
Afstöðumynd

MÁL 1:500	VERKNUMER 479-01
DAGS 26.07.2000	TEIKNINGANUMER 1.00
HANNAÐ Bj.Snø	TEIKNAD AJ

ATHS:
22.08.00 Mál og teikningu setti inn. Húsnr. 55 lert.
15.08.00 Leiðf. reynartekning

SAMB.
[Signature]
Öll afni af afrit teikningar, að hluta eða heild, er háð skriflegu leyfi höfundar, skv. ákvæðum höfundarlaga.