



Hæðartölur eru í metrum

- ⊙ - Mörkir brunni, ø lam í þvermál, með karmi, loki og bolnráðsum.
- ⊙ - Mörkir ø 150mm (6") steinsteyppupípu með 20% halla.
- ⊙ - Mörkir ø 100mm (4") steinsteyppupípu með 10% halla - fyrir jarðvatn.
- ⊙ - Mörkir niðurföll af þaki.
- ⊙ - Mörkir niðurföll af svölum.

Steinsteyppupípur skulu þéttar með hampi og sandsleypu.
 Jarðvatnspípur þéttast ekki í samskeytum.
 Steypujárnspípur skulu þéttar með hampi og bljú.

ÍPRÓTTASJÓÐUR
 Íþróttahúsið í Hafnarfirði
 Frórennisslögn, grunnmynd.

T: M.H. R: T.H. Y: S: Daga/Þ.marg 85 M: 1/100, 1/10, 1/20

SIGURDUR THORODDSEN, VERKFRÆDISTOFA
 MIKLABRAUT 34, REYKJAVÍK, Sími 1-45-75

04/13.3.01