



**BYGGINGALÝSING:**  
 HOSIÐ ER MEÐ LÍMTRÉSBURÐARVIRKI Á STEYPTUM SÖKKLI, BURÐARVIRKIÐ SKAL VERA B60. ÚTVEGGIR ERU KLÆDDIR MEÐ ST-137 ÞV YLEININGUM FRÁ LÍMTRÉ HF, ÞAK ER KLÆTT MEÐ ST-107 V YLEININGUM FRÁ LÍMTRÉ HF, OG BÄRUVARNI Á TRÉLEKTUM OFAN Á YLEININGARNAR. GÖLFPLATA ER ÚR JÄRNBENTRI STEINSTEYPU. INNVEGGIR ERU GERÐIR ÚR TREGRIND KLÆDDIR MEÐ GIPSPLÖTUM OG EINANGRADIR MEÐ STEINULL. INNVEGGIR SKULU VERA B60, MEÐ B30 DYRUM AÐ GANGI Á 1.HÆÐ.

KLÆÐNING NEDAN Á MILLIGÖLF ERU Í FLOKKI 1. MILLIGÖLF SKAL VERA B90. ALLAR KLÆÐNINGAR SKULU VERA Í FLOKKI 1 Í SAL Á ANNARRI HÆÐ ER LOFT KLÆTT MEÐ KLÆÐNINGU Í FLOKKI 1 BRUNAHÖLFANDI VEGGUR B90 SKAL NÁ ÚT Í YSTU BRUN Á VEGG- OG ÞAK-KLÆÐNINGU SKV. SÉPTEIKNINGU.

STIGAR Í STIGAHOUSI ER ÚR 60mm LÍMTRÉ, KLÆDDUR AÐ NEDAN MEÐ PLÖTUM Í FLOKKI 1.

SVALIR GERÐAR ÚR STÁLGRIND Á STEYPTUM SÖKKLI, MEÐ TIMBURGÖLFI EN KLÆTT AÐ NEDAN MEÐ KLÆÐNINGU Í FLOKKI 1.

Í HOSINU SKAL VERA SJÁLVIKRT BRUNAVIEÐBRUNARKERFI ÖLL LOKUÐ RÝMI SKULU VERA LOFTTRÆST MEÐ VELRÆNUM BUNADI

FRÁGANGUR Á LÖÐARMÖRKUM ER HÆÐUR SAMÞYKKI AÐLIGGJANDI LÖÐARHAFI

☒ STAÐSETNING Á ÚT-LJÓSI.

← FLÖTTA- EDA BJÖRGUNARLEIÐ

B60 TÁKN UM ELÐVARNARVEGG EDA ELÐVARNARHURÐ

ÚT-LJÓÐ OG NEYÐARLÝSING SKV. GR 7.7. Í BRUNAMÁLAREGLUGERÐ.

SÚRÞEYMSLA YIÐ AUSTURHLIÐ A.M.K. F30.

Brunamálastofnun ríkisins  
**SAMPYKKT**  
 26 NOV. 1997  
 Steinar Harðarson